

Udbygning af Hirtshals Havn

Beskrivelse

For Hirtshals Havn har vi, i forbindelse med etablering af et nyt havneareal på ca. 250.000 m², udført en større sandflytningsopgave og etableret en ca. 1,2 kilometer lange stenmole, der skal omkranse landudvidelsen. Der er til formålet pumpet ca. 350.000 m³ sand ind på stranden, hvorfra det er læsset på dumpere og indbygget i landudvidelsesområdet.

Molearbejderne omfatter opgravning/levering og indbygning af materiale (stenstørrelser op til ca. 6 t) på lav vanddybde, mindre end ca. 5 m.

Anlæg af stenkastningsmole på lav vanddybde, 0-5 m, er udført med stenstørrelser på 0,3 til 1 tons.

Bygherre: Hirtshals Havn
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Tlf.: +45 98 94 14 22

Teknisk chef Peter Ydesen

Anlægsperiode: 2015

Entreprise: Hovedentreprise - entreprisenum DKK 29 mio.

Mængder: Indbygning af ca. 350.000 m³ oppumpet sand
Levering og indbygning af:
ca. 20.000 m³ brudsten i størrelsen 1-6 t.
ca. 20.000 m³ brudsten i størrelsen 0.3-1 t.
ca. 60.000 m³ brudsten/kernemateriale i størrelsen 0-0.3 t.
Opgravning og genindbygning af ca. 6.000 m³ sten i størrelsen 1-5 t.

