

## Krydstogtkaj i Nordhavnen

### Beskrivelse

Anlægget af krydstogtkaj samt anlægget af selve jorddepotet udføres af et Jointventure mellem Züblin, Möbius og M.J. Eriksson.

Entreprisen indeholder etablering af krydstogtkaj inkl. uddybning af Kronløb og foran krydstogtkaj og vi står for udførelse af jord-, funderings-, afvandings- og belægningsarbejderne.

Vi har ligeledes stået for midlertidig grundvandssænkning med sugespidsanlæg.

- Krydstogtkaj, 1.100 m lang og 70 m bred med vanddybde ca. 10,5 m
- Kajudstyr herunder fendere, stiger, pullerter mv
- Belægninger på og afvanding af krydstogtkaj
- Armeret beton
- Opfyldning med sandfyld
- Opfyldning med forbrændingsovnssluger til opfyldning i en del af kajen
- Forsyningsledninger
- Kloak
- Uddybning for flytning af sejlrende og foran krydstogtkaj
- Byggegruber, funderingsarbejder og grundvandsænkning

**Bygherre:** By & Havn  
Nordre Toldbod 7  
1013 København K

Havnebygmester Hans Vasehus, Tlf.: 33 76 98 00

**Anlægsperiode:** 2011 - 2013

**Entreprise:** Hovedentreprise - entreprisenum DKK 600 mio.

