

Munkebjergvejs Forlængelse, Odense

Beskrivelse

Med baggrund i, at Campusområdet i Odense er i vækst, og at der skal opføres et Nyt OUH i området, er der behov for at udvikle vejene i området. Derfor udfører M.J. Eriksson det nødvendige anlægsarbejde med at skabe plads til den fremtidige trafik ved hjælp af en forlængelse af Munkebjergvej ud til motorvejen for Odense Kommune. På den måde etablerer vi en direkte forbindelse mellem motorvejen og det nye campusområde.

Munkebjergvej forlænges med ca. 2,7 km på ny 4-sporet vej, fra Niels Bohrs Allé til E20 Fynske Motorvej. I tilknytning hertil etableres 2 stiunderføringer, 1 stibro og 1 traktorbro, samt ca. 1,5 km tilslutningsveje og 3 km cykelsti.

Vi har bl.a. etableret ca. 60 km kabler, kabelrør, fjernvarme og vandledning langs strækningen.

Bygherre: Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Tlf.: 7873 5912

Projektleder Stig Langsager, Tlf.: 20 12 38 36

Anlægsperiode: 2014 - 2015

Entreprise: Hovedentreprise - entreprisenum DKK 90 mio.

Mængder: ca. 150.000 m³ jord
ca. 90.000 m³ sand og grus
ca. 21.000 m² skovbeplantning
ca. 2.000 stk. beplantning af klatreplanter
ca. 300 m² beplantning af bunddækkebeplantning
ca. 60 km kabler, kabelrør, fjernvarme og vandledning

