

Byggemodning STC, Køge

Beskrivelse

Transportcenteret er udvidet med mere end ½ mio. kvadratmeter, idet udvidelsen strækker sig godt 1150 m mod nord. Udvidelsen svarer til næsten halvdelen af det nuværende transportcenter eller 6 - 700 almindelige parcelhusgrunde.

Anlægsarbejdet forbundet med byggemodningen udføres af M. J. Eriksson og byggemodningen af den sidste del af transportcenteret indebærer en permanent lukning af en del af Ølsemaglevej. Vi har gennemført entreprisen under en meget stram tidsplan gennem et vådt efterår og kold vinter. Vi har udnyttet de eksisterende materialer ved at kalkstabilisere jorden på de arealer, hvor den belastes mest, og på den måde sparet på råstofferne i området.

Som bygherrer står Energiforsyningen for etablering af vand- og kloakledninger, og Køge Kommunes del indeholder lægning af elkabler til forsyning af erhvervsejendommene, vejbelysning, og etablering af veje.

Bygherre:	Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Niels Erik Andersen Tlf.: 56 67 67 67	Energiforsyningen Revlet 2 4600 Køge Gabriel Molnar Tlf.: 56 64 55 00
------------------	---	---

Anlægsperiode: 2012 - 2013

Entreprise: Hovedentreprise - entreprisenum DKK 40,3 mio.

Mængder: ca. 800 meter gravitationsledning \varnothing 1000, \varnothing 1600 og \varnothing 2000 betonrør
ca. 600 meter afvandingsledninger \varnothing 200 - \varnothing 400 Ultra 2
ca. 450 meter trykledning \varnothing 110 og ca. 3.700 lbm dræn
ca. 15.000 m² areal - kalkstabilisering
2 stk. rundkørsler og ca. 6.000 lbm kantsten

