

Nyt Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Etape 2 omfatter bl.a. afgravning og flytning af jord og kalk, udgravning til fundamenter til de kommende hospitalsbygninger, etablering af LAR-område (lokale afvanding af regnvand) i den nordlige ende af området samt forsyninger til byggebrug.

Entreprisen omfatter udgravning og håndtering af ca. 425.000 m³ råjord, kalk og muld, heraf ca. 175.000 m³ til bortkørsel. Der etableres en LAR-sø på ca. 24.000 m³ med tilhørende ind- og udløbsanlæg, grøfter og dræn-anlæg.

Indeholdt i entreprisen er der også etablering og udvidelse af veje til fremtidige byggeplads-veje, herunder etablering af ca. 2,5 km asfalteret byggepladsvej med tilhørende gangsti, etablering af grusbelagte P-pladser og decentrale byggepladsområder, samt etablering af byggepladsbelysning og hovedforsyninger, el og vand, for byggebrug.

Bygherre: Region Nordjylland
Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital
Niels Bohrs Vej 30
Universitetshospital
9220 Aalborg Ø

Projektchef Niels Uhrenfeldt, Tlf.: 22 80 88 90

Anlægsperiode: 2014 - 2015

Entreprise: Hovedentreprise - entreprisenum DKK 34 mio.

Mængder: ca. 250.000 m³ muld og råjord
ca. 175.000 m³ kalk

