

Belægningsentreprise, Urban Mediaspace

Beskrivelse

For Aarhus Kommune er vi godt i gang med at planlægge og udføre E6.1 Belægningsentreprisen. Entreprisen omfatter rydnings- og nedbrydningsarbejder, jordarbejder, Å- og kajkantarbejder, kaj-kantaptering, ledningsanlæg i terræn, etablering af byens nye store åbne pladser, ombygning af vejarealer inkl. færdselstavler og afmærkning, belægning-, belysning- og beplantningsarbejder. På et ca. 250 m² stort område, hvor den eksisterende kajkant krydser de kommende neddykkede opholdsarealer og hvor der i den eksisterende havbund er risiko for sætninger indbygges der ca. 1.100 m³ letfyldt i form af Leca 10/20.

Entreprisen omfatter ligeledes en specialdesignet værn og afvandingsriste, flydebroer samt forskellige trafikmarkører og ledelinjer monteret på eller nedfældet i belægning.

Bygherre:

Aarhus Kommune
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Projektchef Finn Bruun Ravnsbæk Tlf.: 89 40 41 70

Anlægsperiode:

2013 - 2016

Entreprise:

Hovedentreprise - entreprisenum DKK 153 mio.

Mængder:

Beklædning af Å- og kajkanter: ca. 900 lbm
Ledninger: ca. 2 400 lbm (kloak) og ca. 5 000 lbm (el/trækrør)
Vandledninger: ø75, ø160 og ø315 – i alt ca. 1450 meter
In-situ støbt betonbelægning: ca. 8.500 m²
Betonbelægning: ca. 37.500 m² i format ca. 2 x 0,4 x 0,25 meter
Granitbelægning: ca. 6 500 m² og ca. 900 lbm kantelementer
Øvrig belægning: Asfalt, fliser, brolægning

