

Motorvejsetapen 6625 Hårup - Låsby Øst

Beskrivelse

Denne entreprise er en del af motorvejsetapen 6625 Hårup - Låsby, som udgør den midterste del af vejforbindelsen Herning - Aarhus. omfatter fra vest anlæg af motorvej med tilslutning til den vestlige del af etape 6625 Hårup – Låsby, herefter rasteanlæg hvorefter der tilsluttes eksisterende vejnet i et halvt ruderanlæg ved Låsby.

Entreprisen omfatter desuden anlæg af Ny Kommunevej ved Låsby, serviceveje ved rasteanlæg, forlægning af flere lokalveje i området, samt anlæg af stier ved Lergravvej, Skovsrodvej og Søndergade, støttevægge, betonbelægnings og trappearrangement ved rasteanlæg, nedrivning af eksisterende stitunnel, udgravning og udskiftning af slappe aflejringer ved ny stitunnel samt projektering og udførelse af ny stitunnel og støjskærm.

Entreprisen indeholder Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilt grus-, asfalt-, brolægning- og afmærkningsarbejder på ca. 8.0 km motorvej, 0.9 km hovedlandevej, 2.5 km ramper, 4.4 km kommuneveje, 2.5 km privat fællesveje, 2.2 km cykelsti, 0.5 km interimsvej, 1 dobbeltsidet rasteanlæg, 2 vendepladser, 2 rundkørsler samt 1 krydsombygning, samt trafikafvikling under anlægsfasen.

Bygherre: Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

Projektleder Carsten Sandgaard, Tlf.: 72 44 22 23

Anlægsperiode: 2013 - 2014

Entreprise: Hovedentreprise - entreprisenum DKK 224 mio.

Mængder: ca. 1.127.000 m³ råjordsarbejder
ca. 4.200 m³ levering af indbygningsegnet råjord
ca. 231.000 m³ muldafrømning og ca. 189.000 m³ muldudlægning
ca. 158.000 m³ bundsikringsgrus og ca. 344.0000 m³ stabilt grus
ca. 75.000 m afvandingsledninger

