



## Stenkastning og byggemodning nord for Molevej, Esbjerg Brygge

Denne entreprise omfatter forbedringer af infrastrukturen, byggemodning og stenkastning af området nord for Molevej i Esbjerg. Den nye vej hedder Esbjerg Brygge og huser i dag to store kontorbyggerier og flere er på vej.

M.J. Eriksson har udført jordarbejde, opbygget dige med stensætning og anlagt 600 meter vej med tilhørende cykelsti og fortov. Arbejdet har inkluderet anlæggelse af kloak-, vand- og fjernvarmeledninger for Esbjerg Forsyning A/S.

Jordarbejderne har omfattet bortkørsel af i alt 37.000 m<sup>3</sup> forurenede jord fra klasse 2-4.

Opbygning af diget har omfattet terrænuddjævning samt lægning af 10.000m<sup>3</sup> filtersten og 18.800m<sup>3</sup> dæksten oven på filterduk og membran med sten fra 50 – 400 kg.

Ledningsarbejdet har omfattet etablering af 210 meter trykledninger og 850 meter vandledninger, 40 meter regnvandstik og 150 meter regnvandsledninger med tilhørende brønde og sandfang.

Belægningsarbejdet har omfattet asfaltering af vej og sti samt lægning af betonsten og betonkantsten i hele vejens længde.

Vi har derudover etableret stitunnel for cykler under H.E. Bluhmesvej og vandløbstunnel under Hjertingvej samt ombygning af T-kryds som forbindelse til området.

**Udførselsperiode**  
2015 - 2016

### Mængder:

Råjordsarbejder	37.000 m <sup>3</sup>
Afvandingsledning	3.500 m
Kloakledning	360 m
Dræn	150 m
Grus	28.000 m <sup>3</sup>



### Bygherre

Esbjerg Kommune  
Teknik & Miljø, Natur  
& Vandmiljø.

### Samarbejdspartnere

COWI

### Kontrakt

Hovedentreprise  
Kontraktsum; 44 mio. kr.