



Udbygning af Hirtshals Havn

For Hirtshals Havn har vi, i forbindelse med etablering af et nyt havneareal på ca. 250.000m² udført en større sandflytningsopgave og etableret en ca. 1,2 kilometer lang stenmole, der skal omkranse landudvidelsen.

Der er til formålet pumpet ca. 350.000m³ sand ind på stranden, hvorfra det er læsset på dumpere og indbygget i landudvidelsesområdet.

Molearbejderne omfatter opgravning/levering og indbygning af materiale (stenstørrelser op til 6t) på lav vanddybde, mindre end 5m.

Anlæg af stenkastningsmole på lav vanddybde (0-5m) er udført med stenstørrelser på 0,3 til 1 tons.

Udførselsperiode 2015

Mængder:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Råjordsarbejder | 350.000 m ³ |
| Grus | 20.000 m ³ |



Bygherre
Hirtshals Havn
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 29 mio.