



Nyt OUH Universitetshospital, Odense

For Region Syddanmark udfører M.J. Eriksson i disse år byggemodningsarbejder til det samlede byggeri af det nye Universitetshospital ved Odense – Nyt OUH, der bliver hovedhospital for Region Syddanmark. Nyt OUH er Danmarks største nybyggede universitetshospital, som placeres på en knap 800.000 m² stor byggegrund syd for SDU, og M.J. Eriksson udfører alle tre anlægsentrepriser hovedsageligt indeholdende jord-, lednings- og belægningsarbejder.

De tre delentrepriser, omfatter overordnet følgende typer arbejder:

- Delentreprise I – Forberedende arbejder med Odense Letbane, inkl. levering og montering af 3 tunneller ca. 280lbm. Der er udført jord-, kloak- og belægningsarbejder
- Delentreprise II – Byggemodning; bl.a. indeholdende 2,6 km vej og etablering af 80.000m² parkeringspladser. Jord-, afvandings-, lednings- og belægningsarbejder
- Delentreprise III – Levering, svejsning, montering og test af trykrør for henholdsvis brugsvand, trykspildevand og køling i forbindelse med byggemodningen af grunden

Vi er undervejs i processen yderligere vundet en række delprojekter; herunder bl.a. etablering af en helikopterplads 9 m over terræn, 100 m støttemur i 9 meters højde og indbygning af 80.000 m³ jord, stort solcelleanlæg, hvor vi skal udføre de indledende jordarbejder – 45.000 m³ jord og forberedende terrænregulering af 100.000 m².

Bygherre

Region Syddanmark
Projektorganisationen for Nyt OUH
Glimsholmvej 2A
5260 Odense S

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 106 mio.

Udførselsperiode

2016 - 2019

