



Ørestad Syd Entreprise E1 - Byggemodning

Udførselsperiode
2017 - 2019

M.J. Eriksson har i hovedentreprise udført "Infrastrukturentreprisen Ørestad Syd" - en byggemodningsentreprise med anlæggelse af vej. Området er en blandet bydel inddelt i 4 bykvarterer, hvoraf Ørestad Syd omfatter anlæggelse af 6 nye veje med fortove og pladser, ombygning af 5 kryds og forberedelse til signalregulering.

Dette betyder, at vi har anlagt alle forsynings- og afvandingsledninger: Vejvands-, tagvands- og spildevandsledninger inkl. tilslutninger til eksisterende ledninger og stik frem til overkørsler i de øvrige tværgader. Vi har lagt fjernvarmeledninger og gasledninger samt ledninger til belysning.

Vi har opbygget hele vejkassen med bundgrus, stabilgrus og asfalteret såvel vej som stisystemer.

Langs sti og fortov som vender ud mod de friarealet ved Kalvebod Fælled har vi sat en 600 meter lang spunsvæg.

Entreprisen indeholdte desuden en større beplantningsopgave i form af 2.000 m² græssåning, og 2.000 græsplanter, plantning af 140 træer, plante- og regnbede med forskellige buske og planter.

Vi har lagt betonfliser i forskellige størrelser på 4.300 m² fortov og pladser, samt in-situ støbt betonbelægninger på 1.900 m². I legeområder har vi udlagt grusbelægning på 450 m² og faldgummibelægning på 240 m².

Brøegningen har omfattet 4.000 m² brosten og chaussesten, og 3.400 meter bordurkantsten som er sat i beton.



Bygherre

Udviklingselskabet By og Havn I/S
Nordre Toldbod 7
1013 København

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 43 mio.