



Ørestad Syd Entreprise E1 - Belægninger

Udførselsperiode
2017 - 2019

M.J. Eriksson har i hovedentreprise udført "Infrastrukturentreprisen Ørestad Syd" - en byggemodningsentreprise med anlæggelse af vej. Området er en blandet bydel inddelt i 4 bykvarterer, hvoraf Ørestad Syd omfatter anlæggelse af 6 nye veje med fortove og pladser, ombygning af 5 kryds og forberedelse til signalregulering.

Dette betyder, at vi har anlagt alle forsynings- og afvandsledninger, og opbygget hele vejaksen med bundgrus, stabilgrus og asfalteret såvel vej som stisystemer. Langs sti og fortov som vender ud mod de fri-arealer ved Kalvebod Fælled har vi sat en 600 meter lang spunsvæg.

Entreprisen indeholdte desuden en større beplantningsopgave i form af 2.000 m² græssåning, og 2.000 græsplanter, plantning af 140 træer, plante- og regnbede med forskellige buske og planter. På inventarlisten har vi monteret 150 pullertbelysninger, 25 belysningsarmaturer til vej og 9 træbelysninger. 80 cykelstativer, 30 skraldespande, 72 bænke, 70 hoppestubbe, 8 gangbroer, 2 lege- og aktivitetselementer samt 3 trampoliner.

Vi har lagt betonfliser i forskellige størrelser på 4.300 m² fortov og pladser, samt in-situ støbt betonbelægninger på 1.900 m². Og en betonmur har fået anti-graffiti behandling. I legeområder har vi udlagt grusbelægning på 450 m² og faldgummibelægning på 240 m². Brolægningen har omfattet 4.000 m² brosten og chaussésten, og 3.400 meter bordurkantsten som er sat i beton.



Bygherre

Udviklingselskabet By og Havn I/S
Nordre Toldbod 7
1013 København

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 43 mio.