



Urban Mediaspace, Aarhus

M.J. Eriksson A/S har for Århus Kommune og Realdania stået for udførelsen af det største enkelte byrumsprojekt i kommunens historie, i og omkring området DOKK1, Europaplads, Toldboden, Havnepladsen og tilstødende gader.

Entreprisen omfatter rydnings- og nedbrydningsarbejder, jordarbejder, Å- og kajkantarbejder, kajkantaptering, ledningsanlæg i terræn, etablering af byens nye store åbne pladser, ombygning af vejarealer inkl. færdselstavler og afmærkning, belægning-, belysning- og beplantningsarbejder.

På et ca. 250m² stort område, hvor den eksisterende kajkant krydser de kommende neddykkede opholdsarealer, og hvor der i den eksisterende havbund er risiko for sætninger, er der indbygget ca. 1.100m³ letfyld i form af Leca 10/20.

Entreprisen omfatter ligeledes en specialdesignet værn og afvandringsriste, som naturligvis er dimensioneret til de øgede regnvandsmængder.

På alle vores belægningsarbejder er der nedfældet forskellige trafikmarkører og ledelinjer i belægningen.

Beplantning: ca. 150 stk. træer inkl. rodvenligt bærelag samt et større plantelement bestående af træer, buske og blandede græsser og stauder på i alt ca. 400m².

M.J. Eriksson har tillige haft ansvaret for alle sikkerhedsforanstaltninger inkl. indhegning, afmærkning og trafikhåndtering.

Udførselsperiode

2013 - 2017

Mængder:

Belægning	50.000	m ²
Kloakledning	2.400	m
Afvandringsledning	1.450	m
Beton	8.500	m ³



Bygherre

Århus Kommune

Samarbejdspartnere

Betonarbejder: EMR Murer og betonentreprenør A/S
 Beplantning: OK Nygaard
 Asfalt: Arkil A/S
 Lys i terræn: Elcon

Kontrakt

Hovedentreprise
 Kontraktsum; DKK 163 mio.