



Spildevandsledning på Strandpromenaden/Nordhavnstunnelen

Udførselsperiode
2015 - 2017

I forbindelse med den nye Nordhavnsvej har M.J. Eriksson omlagt en større spildevandsledning på Strandpromenaden for HOFOR. En ca. 40 m lang V1200 ledning blev omlagt til en midlertidig Ø1400 ledning med 2 stk. in-situ støbte omkoblingsbygværker. Omkoblingsbygværkerne blev placeret i en grundvandssænket byggegrube omkranset af københavnervægge, som blev etableret af hhv. M.J. Erikssons Grundvandssækningsafdeling og Funderingsafdeling.

Omkoblingsbygværkerne blev specielt fremstillet, således at arbejdsgangen med at aflede spildevandet til det nye Ø1400 ledning kunne foregå så hurtigt og sikkert som muligt. Et aftageligt betonlåg på bygværkerne tillod, at spildevandet atter kunne løbe i systemet efter fyraften, da spildevandet i V1200 ledningen kun kunne lukkes af i mindre tidsintervaller.

Første etape af sagen blev udført i fra maj til september 2015, men sidste del er foregået i sommeren 2017, hvor vi har lagt den midlertidige Ø1400 om til en permanent V1200 i ledningens oprindelig tracé.



Bygherre
HOFOR

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 2,5 mio.

