



Skybrudssikring gennem Amalienborg Slotsplads

Udførselsperiode
2018 - 2019

Etablering af ny skybrudsledning ned gennem Frederiksgade startende fra Bredgade, gennem Amalienborg Slotsplads og ned til Toldbodgade – et stræk på i alt 278 meter. Der nedlægges en række brønde og nye sættes og særligt på Amalienborg Slotsplads fortager vi en række tilslutninger af overfladevand fra Slotspladsen til skybrudsledningen. Entreprisen omfatter tillige renovering og etablering af betonbygværk i Toldbodgade.

Skybrudsledningen er en Ø1200 GAP (glasfiberarmeret plast), hvortil der foretages tilslutninger særligt på Slotspladsen med i alt 300 meter PP-ledninger fra Ø160 til Ø600.

Der har været stillet særlige krav til brolægningssarbejdet, da brostenene på Amalienborg Slotsplads er i forskellig størrelse og farve, og er lagt i særligt designmønster. Stenene er blevet taget op, pakket i nummererede poser og lagt i depot. Efter ledningsarbejdets udførelse er brostenene igen blevet taget frem og lagt i det særlige design.

For entreprisen gjaldt derudover, at vi af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til en ryddelig og præsentabel Slotsplads hver dag har skulle transportere alt større maskinel væk fra pladsen. Derudover har alle medarbejdere skulle sikkerhedsgodkendes inden de kunne arbejde på entreprisen.

Som alle andre opgaver i Københavns indre by er entreprisen udført i tæt samarbejde med Københavns Bymuseum.

Bygherre

HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 17 mio.