



Holstebromotorvejen, Sinding - Snejbjerg

Vores totalentreprise som af Vejdirektoratet er kaldt for 6717 Sinding-Snejbjerg udgør den sydligste del af motorvejsanlægget fra Holstebro til Herning.

Entreprisen omfatter projektering og udførelse af 10,1 km 4-sporet motorvej inkl. bygværker og tilslutningsanlæg. herunder en ca. 200 m lang landskabsbro, samt et udfletningsanlæg ved eksisterende motor- trafikvej på rute 18, og nedrivning af et eksisterende bygværk.

M.J. Eriksson er totalentreprenør og har COWI som rådgiver. Bygværkerne udføres i underentreprise af henholdsvis MT Højgaard og Jorton. M.J.Eriksson udfører alle funderinger i forbindelse med bygværker.

Derudover forlægning af jernbane Holstebro-Vejle på en strækning over ca. 1,3 km samt 4,2 kilometer kommuneveje og adgangsveje og 1,2 kilometer motortrafikvej.

Vi har på strækningen indbygget 500.000 tons forbrændingssluger og håndteret 50.000 m³ blødbund.

I regnvandsbassiner er der udlagt 10.000 m² membran for at sikre permanent vandstand.

Indeholdt i entreprisen er der udført indbygning af letfyld for at reducere belastningen fra vejdæmningen på det intakte moræneler, hvori der var risiko for betydelige sætninger, såfremt der kun blev indbygget råjord.

Udførselsperiode
2015 - 2017

Mængder:

Råjordsarbejder	2.000.000 m ³
Afvandingsareal	400.000 m ²
Grus	273.000 m ³
Membran	10.000 m ²



Bygherre

Vejdirektoratet
Th. Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

Samarbejdspartnere

COWI A/S
MT Højgaard A/S
Jorton A/S

Kontrakt

Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 564 mio.