



Silkeborgmotorvejen - Hårup-Låsby Øst, etape 6625.200

Denne entreprise er en del af motorvejsetapen 6625 Hårup - Låsby, som udgør den midterste del af vejforbindelsen Herning - Aarhus, og omfatter fra vest anlæg af motorvej med tilslutning til den vestlige del af etape 625 Hårup - Låsby, herefter rasteanlæg hvor der tilsluttes til eksisterende vejnet i et halvt ruderanlæg ved Låsby.

Entreprisen omfatter desuden anlæg af ny kommunevej ved Låsby, serviceveje ved rasteanlæg, forlægning af flere lokalveje i området, samt anlæg af stier ved Lergravvej, Skovsrodvej og Søndergade.

Støttevægge, betonbelægnings- og trappearangement ved rasteanlæg, nedrivning af eksisterende stitunnel, udgravning og udskiftning af slappe aflejringer ved ny stitunnel samt projektering og udførelse af ny stitunnel og støjskærm.

Entreprisen indeholder jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, brobelægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 8,0 km motorvej, 0,9 km hovedlandevej, 2,5 km rampe, 4,4 km kommuneveje, 2,5 km privatfællesveje, 2,2 km cykelsti, 0,5 km interimvej, 1 dobbeltsidet rasteplass, 2 vendepladser, 2 rundkørsler samt 1 krydsombygning.

Derudover har M.J. Eriksson forestået skiltning og trafikafvikling ved de tilstødende veje under anlægsfasen.

Udførelsesperiode 2013 - 2014

Mængder:

Råjordsarbejder	1.127.000 m ³
Muldafrømning	231.000 m ³
Muldudlægning	189.000 m ³
Afvandingsledning	75.000 m
Stabilgrus	344.000 m ³
Grus	158.000 m ³



Bygherre
Vejdirektoratet

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 224 mio.